



COMUNE DI FABBRICO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Via Roma, 35 – Tel. 0522/75.19.11 – Fax. 0522/66.53.68

ELENCO PREZZI UNITARI

DENOMINAZIONE DEL CANTIERE:	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI FABBRICO
INDIRIZZO CANTIERE:	VIA PRAMPOLINI - VIA CUSCINA - VIA POZZI - VIA BEDOLLO 42042 FABBRICO (RE)

ELENCO PREZZI UNITARI

Oggetto dei lavori: Lavori di Manutenzione della rete stradale del Comune di Fabbrico

Località: FABBRICO

N°	Articolo	DESIGNAZIONE LAVORI	Unità di misura	Prezzi in Euro
1	C01.08.032	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), confezionato a caldo in idoneo impianto, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CNR BU n°34), in qualità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: a) spessore reso sino a 3 cm	m2	€ 7,92
2	C01.08.033	Trattamento superficiale del manto bituminoso ottenuto con una mano di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0,7 kg per mq e stesa di sabbia silicea e quant'altro occorra per dare il lavoro finito e regola d'arte.	m2	€ 1,90
3	C01.18.171	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in qualità di 1,6kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: a) per strisce da 12 cm	m.	€ 0,64
4	C01.18.172005	Ripasso di segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in qualità di 1,3 kg/mq, in opera compreso ogni onere per la fornitura del materiale: a)per strisce da 12cm	m2	€ 0,53
5	C01.18.173	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraatura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: a) ripasso di segnaletica esistente, vernice in quantità pari a 1,1 kg/mq	m2	€ 3,80
6	C01.18.173_bis	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraatura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: a) per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq	m2	€ 5,34
7	NP01	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, comprensiva delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere e relativo trasporto in discarica: a) per spessori compresi fino a 3 cm.	m2	€ 3,50