


2^ Variante  
al Piano di Recupero "PR11" -ex Fiocchetti-

tav. A.6

Computo metrico estimativo "Sistemazione  
ingresso campo sportivo "Compagnoni"

2^ variante e NTA





## NOVA COSTRUZIONI S.R.L.

Via della Motta 18/20 - 42017 Novellara (RE)  
Cod. Fiscale e P.IVA 02269650350

pag. 1

# COMPUTO METRICO PREVENTIVO

**OGGETTO:** Urbanizzazione area antistante campo sportivo di Luzzara

**COMMITTENTE:** Immobiliare Binacchi e Rossi

Data, 02/05/2013

**IL TECNICO**



NOVA COSTRUZIONI S.r.l. - Via della Motta, 18/20 - NOVELLARA (RE)

Tel.: (+39) 0522 662.835 - Fax.: (+39) 0522 661.354 - mail: info@novacostruzioni.com  
Part. IVA e C.F. : 02269650350 - R.E.A. di RE n. 266914 - Cap. Soc. €. 15.000,00 i.v.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 D.01.06.24 02/05/2013	Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate tipo New-Jersey, base pari a 62 cm ed altezza pari a 100 cm, realizzate con calcestruzzo di classe Rck $\geq 45$ N/mm ed idoneamente armate con barre ad aderenza migliorata Fe B 44 K controllato in stabilimento: allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici					90,00		
	SOMMANO m					90,00	21,00	1'890,00
2 D.01.06.15 02/05/2013	Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360 rispetto alla base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione), fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno: dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	15,00	120,00
3 D.01.06.02 02/05/2013	Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 383, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenza classe 1					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	10,00	80,00
4 Rimozione 02/05/2013	Rimozione e trasporto in luogo indicato dall'amministrazione comunale di aiuole in cemento e dissuasori di traffico prefabbricati presenti nell'area di intervento, mediante carico su autocarro idoneo e scarico in zona comunale indicata.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	700,00	700,00
5 D.26.03.01.a 000 02/05/2013	Scarifica del piano di posa per rilevati stradali consistente nel semplice scoticamento del terreno vegetale, per una profondità media di 10-15 cm, effettuato secondo le sagome e livellette assegnate, con deposito del materiale ai margini dello splatamento e carico e trasporto a rifiuto del materiale sporco non riutilizzabile. Per ogni metro quadro: a) per quantità fino a 1.000 m <sup>2</sup> Asfalto Garden Ciclopedonale Aiuole e varie					620,00 140,00 140,00 50,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					950,00	6,00	5'700,00
6 D.26.09.01.c 000 02/05/2013	Cordonato in cls vibro compresso in opera compresi lo scavo, il sottofondo e rinfilanco in cls e le stuccature dei giunti: c) 12/15 x 25: (par ug. =32+31+5+5+20)	93,00				93,00		
	SOMMANO					93,00	25,00	2'325,00
7	Cordonato in cls vibro compresso in opera compresi lo scavo, il							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'815,00



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'815,00
D.26.09.01.c 002 02/05/2013	sottofondo e rinfilanco in cls e le stuccature dei giunti: c2) sotto raggio					10,00		
	SOMMANO m					10,00	28,00	280,00
8 D.25.06.01.b 000 02/05/2013	Fornitura e posa in opera di tubo in p.v.c. corrugato, compresi filo di traino e sottofondo, più rivestimento totale in cls, scavo e reinterro: b) diametro 100 mm a un tubo:					100,00		
	SOMMANO m					100,00	25,50	2'550,00
9 D.25.06.02.c 000 02/05/2013	Basamento per palo di illuminazione in cls di cemento, compresi scavo, posa del tubo verticale diametro 200 gettato, fornitura e posa del dispersore altezza 1,50 m: c) 100 x 100 x 100					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	280,00	840,00
10 D.25.06.03.b 000 02/05/2013	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cemento, compresi sottofondo e rinfilanco in c.l.s. (per derivazioni e raccordi): b) 40 x 40 x 40 con chiusino in ghisa					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	170,00	510,00
11 D.25.06.06 02/05/2013	RIFACIMENTO TRATTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA IOTTI, DALLA ROTONDA AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "COMPAGNONI": 1) Fornitura e posa di palo tipo EC9 verniciato h tot mt 9,30 diam 159 sommità 102 sp 4/3 mm completo di armatura ECOEVO 3 BR ottica ST 150W sap cl2, lampada 150w sap, attacco cilindro, sportello copriasola, cavo sez 2x2,5 mmq FG7 per collegamento corpo illuminante - N° 11 Pali 2) Fornitura e posa di mensola a muro verniciata completa ECOEVO 3 BR ottica ST 150W sap cl2, lampada 150w sap, attacco cilindro, portello copriasola, cavo sez 2x2,5 mmq FG7, per collegamento corpo illuminante- N° 3 3) Scollegamento e ricollegamento linea aerea a nuovo palo - A CORPO 4) Smontaggio pali esistenti e trasporto presso discarica autorizzata - N° 11 5) Smontaggio mensola a muro esistenti - N° 3					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	12'500,00	12'500,00
12 Pozz_esistenti i 02/05/2013	Solo messa in quota secondo quote di progetto di coperchi per pozzetti esistenti, mediante rialzo e/o abbassamento, il loro riposizionamento con malta collante secondo quote di progetto prestabilite.					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	80,00	480,00
13 D.25.02.04.b 000 02/05/2013	Fornitura e posa di tubi in PVC rigido SN2 SDR51 codice U per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a banchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP; compresa la posa dei relativi pezzi speciali, la formazione di blocchi di ancoraggio alle curve ed alle testate, (ogni fornitura e prestazione comprese), la fornitura delle guarnizioni e dei bulloni per le flange, la prova idraulica ed ogni altro onere relativo (barre da 6 m). Compresi scavo e reinterro con bauletto incalcestruzzo a protezione della tubazione:							
	A RIPORTARE							27'975,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							27'975,00
	b) Diametro esterno 200 mm					60,00		
	SOMMANO m					60,00	52,00	3'120,00
14 D.25.03.01.c 000 02/05/2013	Fornitura e posa in opera di pozzetti/prolunghe prefabbricati in cemento, compresi sottofondo e rinfiando in cls, esclusi scavo e reinterro: c) misura esterna 40 x 40 x 40 cm					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	95,00	665,00
15 D.25.03.04.a 000 02/05/2013	Fornitura e posa di ghisa per chiusini e griglie: a) tipo lamellare					7,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	145,00	1'015,00
16 D.26.06.02.b 000 02/05/2013	Risagomature, correzione livellette e riprese in genere di massicciate stradali o cortilive, mediante la fornitura e stesa di misto granulare stabilizzato 0-20, per uno spessore medio di 15 cm, dato in opera secondo le sagome e le pendenze assegnate. Per ogni metro quadrato: b) per quantità da 300 a 1.000 m² Vedi voce n° 5 [m² 950.00]					950,00		
	SOMMANO m²					950,00	7,00	6'650,00
17 D.08.09.01.c 000 02/05/2013	Pavimenti autobloccanti tipo garden, drenanti in cemento formato rettangolare, onda, doppio esagono, mattoncino comprese assistenza muraria e sabbia: c) colore grigio spessore 8 cm					140,00		
	SOMMANO m²					140,00	33,00	4'620,00
18 D.26.07.02.a 002 02/05/2013	Pavimentazione in conglomerato bituminoso tipo "Binder", granulometria 0-25 mm, con tenore di bitume in peso del 5%, steso con vibrofinitrice su fondazione già predisposta, rullato a fondo e rifinito in superficie con spruzzatura di emulsione bituminosa saturata a sabbia fine: a2) per quantità da 300 a 1.000 m² spessore di cm. 8 circa					620,00		
	SOMMANO m²					620,00	16,00	9'920,00
19 D.26.07.03.b 000 02/05/2013	Tappeto d'usura da eseguirsi su esistente bitumatura, in conglomerato bituminoso con granulometria 0-9 mm, con bitume in peso 6%, steso a macchina, previa spruzzatura di mano di attacco con emulsione bituminosa, compresa la compattazione mediante idonei rulli. Per ogni metro quadro e per spessore 3 cm: b) per quantità da 300 a 1.000 m²					620,00		
	SOMMANO m²					620,00	8,20	5'084,00
20 Verde 02/05/2013	Fornitura, stesa e sagomatura di terreno vegetale in aiuola precedentemente predisposta.	45,00			0,400	18,00		
	SOMMANO mc					18,00	21,00	378,00
21 Segn_Vertica le 02/05/2013	Realizzazione di segnaletica verticale consistente nella fornitura e posa di cartellonistica omologata secondo il codice della strada consistente in: n° 1 cartello posteggio disabili;							
	A RIPORTARE							59'427,00



