

PROVINCIA DI PARMA
COMUNE DI SALA BAGANZA

COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI
DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO
DEL TORRENTE SCODOGNA A
TALIGNANO - II LOTTO

PROGETTO ESECUTIVO - SECONDO STRALCIO

OGGETTO: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE STRALCIATE	ELABORATO: R03
	DATA: AGOSTO 2020
	AGG.:

Progettista:
Prof. Ing. Alberto Bizzarri

Collaborazioni:
Ing. Angelo M. Zanotti
Geom. Davide Finamore

				Dimensioni					
Codice articolo	Descrizione estesa	Um	Prezzo	Parti uguali	Lung.	Largh./Area	H/Peso	Quantità	Prezzo Totale
LAVORI A MISURA									
C04.004.005	Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:								
C04.004.005.a	con spostamento e sistemazione frontale del materiale di risulta	mc	1.90	0.7				1252.3	2379.37
C04.004.005.b	con spostamento e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere	mc	3.14	0.2				357.8	1121.70
C04.004.005.c	con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale di risulta, fino a distanza di 1 km	mc	2.76	0.1				178.9	492.87
	da 0 a +55				55	5		275	
	da +55 a +155				100	5		500	
	da +155 a +205				50	5		250	
	da +205 a +250				45	15		675	
	da +250 a +255				5	17.8		89	
C04.103.005	Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del seme, costituito da un miscuglio secondo le indicazioni del c.s.a., rinforzo della semina per una fascia di 50 cm (25 in sponda e 25 in piano) lungo i cigli per i nuovi rilevati, eventuali risemine sulle fallanze da eseguirsi entro 30 giorni o in periodo vegetativo favorevole e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:								
C04.103.005.b	50 g/mq senza preparazione delle superfici	mq	0.24					1100	261.25
						1100		1100	
C04.052.010	Pietrame lapideo proveniente da cava compatto, inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosità, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, fornito e posto in opera per formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:								
C04.052.010.c	elementi di peso da 1000 a 3000 kg	t	27.46					63	1729.67
					40	3.5	0.45	63	
C04.049.005	Gabbioni costruiti a scatola in rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale tipo 6x8, rivestita in lega di Zinco-Alluminio, certificati CE, e conformi alle "Linee guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione" della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP.. Compresi tiranti indicati nel c.s.a., legatura lungo i bordi dei gabbioni contigui, riempiti con materiale di tipo non gelivo non friabile, di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali, opportunamente sistemati per ottenere una buona faccia a vista, senza interposizione di scaglie e con maggior costipazione possibile, realizzati a qualunque profondità ed altezza, anche in presenza di acqua e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte:								
C04.049.005.b	riempiti con materiale di cava per altezza di 1 m, maglia 6x8, filo diametro 2,7 mm	mc	131.20	0.8				20.8	2728.86
C04.049.005.d	riempiti con ciottoli di fiume presenti in sito per altezza di 1 m, maglia 6x8, filo diametro 2,7 mm	mc	123.50	0.2				5.2	642.20
		lm		26					
C01.016.015	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave (terre ghiaia sabbiosa, frazione passante al setaccio 0,075 UNI 2232 ≤ 35%), il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte:								
C01.016.015.a	per materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3	mc	6.95					15	104.31
								15	
C02.010.010	Valvola antiriflusso a clapet di fine linea in PVC con piattello inclinato di 10+/-15° sostituibile, fornita e posta in opera con sistema di fissaggio a bicchiere o innesto su tubazione o flangiata contro parete di scarico, completo di cerniera autopulente e autoallineante, guarnizioni, e ogni altro accessorio per dare il lavoro finito e a regola d'arte:								
C02.010.010.c	DN 250	cad	284.05					1	284.05
				1				1	
A03.007.010	Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza caratteristica per impieghi non strutturali, a norma UNI EN 206-1 e UNI 11104, con dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm (Ø massimo 31,5 mm) e classe di lavorabilità S3 (semifluida) o S4 (fluida), comprensivo di tutti gli oneri e magisteri previsti dalle vigenti norme incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quanto altro necessario a fornirlo, dopo idonea miscelazione, in autobetoniera franco cantiere, classe di resistenza a compressione:								
A03.007.010.c	C12/15 (Rck 15 N/mmq)	mc	121.55					6	729.32
	consolidamento piano di appoggio scogliere, senza rifluimenti in superficie							6	
Totale								€ 10474	